

## PREGLED POSTUPKA #42997

### 1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA PLUŽINE
PIB	02027925
E-mail	predsjednik@pluzine.me
Telefon	040/271-103
Internet adresa	www.pluzine.me
Fax	040/271-103
Adresa	Lazara Sočice 4
Grad	Plužine
Poštanski broj	81435

### 2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija gradske kapele u Plužinama
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vera Lučić
Kontakt	069/157-783
Datum objave	14.03.2023. 13:00
Napomena	-

### 3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda-adaptacija gradske kapele	14.03.2023 13:00	24.03.2023 12:00	24.03.2023 12:00	U toku

### 4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
<b>Posebni oblici javne nabavke</b>	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
<b>Nabavka se sprovodi kao</b>	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

### 5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	<b>OPŠTINA PLUŽINE</b> <b>Adaptacija gradske kapele</b> 45215500 - Javni toaleti 45261910 - Popravljanje krova 45262300 - Betonski radovi 45262700 - Radovi na adaptaciji zgrada	24.700,00 EUR	5.187,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

## 6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekt treba da posjeduje licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18; 063/18; 11/2019 i 82/2020) za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od nadležnog Ministarstva	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom, kojom ponuđač potvrđuje da ispunjava uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda i nepostojanje sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, a koja se sačinjava na obrascu 2	ESPD
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Stručni nadzor nad izvođenjem radova Naručilac će vršiti interno preko lica koje je u radnom odnosu kod Naručioca	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od uvođenja u posao	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja:virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja: plaćanje će se vršiti u roku od 30 dana od ispostavljene fakture odnosno privremene i okončane situacije.	Rok plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora je Plužine.	Mjesto izvršenja ugovora

## 7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

## 8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.700,00 EUR**

### TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Uklanjanje dotrajalog potkova od lamperije	Troškovi podrazumjevaju uklanjanje,utovar u vozilo i odvoz na deponiju	126,00 m
2	Uklanjanje dotrajalih i oštećenih vjetar lajsni	Troškovi podrazumjevaju uklanjanje,utovar u vozilo i odvoz na deponiju	21,00 m
3	Uklanjanje betonske česme sa platoa ispred budućeg sanitarnog prostora	Troškovi podrazumjevaju uklanjanje,utovar u vozilo i odvoz na deponiju	1,00 kom
4	Uklanjanje poljskog WC-a od betonskih blokova koji se nalazi u neposrednoj blizini kapele	Troškovi podrazumjevaju uklanjanje,utovar u vozilo i odvoz na deponiju	1,00 kom
5	Probijanje otvora u zidu, debljine 20cm od betonskih blokova za ugradnju PVC prozora na prostoriji za prodaju pogrebne opreme.	Dimenzije otvora su 60x80cm.	1,00 kom
6	Nabavka i ugradnja nove podkonstrukcije- roštilja od zdrave čamove građe za postavljanje potkova, opšava i vjetar lajsni		126,00 m
7	Nabavka i opšivanje čeličnim limom na prethodno pripremljenoj podkonstrukciji-roštilju sljemenjaka (grbina), uvala, simsova i atika ravnim i trapezastim limom u boji postojećeg krovnog pokrivača.		126,00 m

8	Nabavka i opšivanje trapezastim sitnorebrovanim čeličnim limom na prethodno pripremljenoj podkonstrukciji donjeg dijela nadstrešnice na ulazu u odarske prostorije i sanitarni čvor u boji postojećeg lima.		20,00 m2
9	Nabavka i postavljanje na prethodno pripremljenoj podkonstrukciji-roštilju novih vjetar lajsni.		21,00 m
10	Nabavka gipskartonskih tabli d=9mm i ugradnja istih na plafon u odarskim prostorijama.	Gipskartonske table direktno pričvrstiti na postojeću lamperiju sa odgovarajućim rigips zavrtnjima. Spojeve između tabli popuniti rigips-knauf ljepilom i bandaž trakom.	52,00 m2
11	Nabavka potrebnog materijala i izrada spuštenog plafona u sanitarnom čvoru sa podkonstrukcijom od metalnih plafonskih i zidnih profila i gipskartonskih tabli d=9mm.	Spojeve između tabli popuniti rigips-knauf ljepilom i bandaž trakom.	14,00 m2
12	Nabavka potrebnog materijala i izrada pregradnih zidova d=10cm u sanitarnom čvoru sa konstrukcijom od metalnih profila i gipskartonskih tabli d=12mm.	Spojeve između tabli popuniti rigips-knauf ljepilom i bandaž trakom.	13,50 m2
13	Nabavka i ugradnja mineralne vune iznad spuštenih plafona i u pregradne zidove u sanitarnom prostoru d=10cm.		27,00 m2
14	Nabavka i ugradnja horizontalnih oluka i držača oluka.	horizontalni oluci su kružnog presjeka	77,00 m
15	Nabavka i ugradnja vertikalnih oluka i držača oluka.	vertikalni oluci su kružnog presjeka	18,00 m

16	Uklanjanje postojećih ulaznih vrata od drveta na prostoriji za skladištenje pogrebne opreme, nabavka i ugradnja novih PVC vrata.	Cijena obuhvata uklanjanje postojećih i nabavka i ugradnja novih vrata PVC vrata dim. 125x255cm	1,00 kom
17	Nabavka i ugradnja PVC vrata na sanitarnom čvoru	unutrašnja PVC vrata dim.70x205cm	2,00 kom
18	Nabavka i ugradnja PVC prozora na prodavnici pogrebne opreme.	PVC prozor dim. 60X80cm sa solbankom	1,00 kom
19	Priprema za krečenje i krečenje svih zidova i plafona u objektu u dva sloja.	Priprema podrazumijeva popunjavanje eventualnih pukotina ili oštećenja maltera odgovarajućom zaptivnom masom, nanošenje odgovarajuće podloge – prajmera i krečenje.	215,00 m2
20	Farbanje drvenih prozora na objektu sandolinom		7,00 kom
21	Priprema fasadnih zidova za krečenje i krečenje sa fasadeksom bijele boje.	Prije krečenja zidove obavezno premazati odgovarajućom podlogom - prajmerom	328,00 m2
22	Nabavka i ugradnja podnih keramičkih pločica i cokla od pločica uza zid visine 10cm.	podne keramičke pločice	82,00 m2
23	Nabavka i ugradnja zidnih keramičkih pločica	zidne keramičke pločice	30,00 m2
24	Nabavka potrebnog materijala i izgradnja odra od armiranog betona u odarskim prostorijama	dimenzije odra su:dužina 2,10m, širina 0,80 i visina 0,90m. Odar uraditi od armiranog betona prema uputstvu investitora	1,10 m3
25	Nabavka i ugradnja armaturne mreže Q 335 u temelje, platno i ploču odra		1,00 kom
26	Nakon završetka betonskih radova na izgradnji odra isti obložiti neklizajućim, podnim keramičkim pločicama.		4,50 m2



27	Dovod vode u objekat sa javne česme, izrada vodovodne i kanalizacione mreže u dva novoizgrađena sanitarna čvora, sa svim potrebnim fazonskim komadima.		2,00 kom
28	Nabavka i ugradnja potrebnih sanitarija	umivaonik	4,00 kom
29	Nabavka i ugradnja potrebnih sanitarija	WC šolja	2,00 kom
30	Nabavka i ugradnja potrebnih sanitarija	vodokotlić	2,00 kom
31	Nabavka i ugradnja potrebnih sanitarija	ogledalo	2,00 kom
32	Nabavka i ugradnja potrebnih sanitarija	obična česma	2,00 kom
33	Nabavka i ugradnja potrebnih sanitarija	- držač toalet papira	2,00 kom
34	Nabavka i ugradnja potrebnih sanitarija	četka sa posudom za WC šolju	2,00 kom
35	Sječanje asfalta i ručni iskop u kanalskom otkopu zemljanog materijala III i IV kategorije za polaganje PVC cijevi za odvod otpadnih voda iz sanitarnog prostora do septičke jame u dužini od 15,00m.		3,00 m3
36	Nabavka i polaganje PVC cijevi presjeka Ø 100 mm za odvod otpadnih voda od sanitarnog objekta do septičke jame u dužini od 15m.	U cijenu uračunato nabavka i montaža PVC cijevi, nabavka pijeska i oblaganje cijevi slojem pijeska, zatrpavanje kanala i dovođenje u prvobitno stanje.	15,00 m
37	Ručni iskop u kanalskom otkopu zemljanog materijala III kategorije za temeljnu gredu za izgradnju nadstrašnice.	U cijenu uračunat utovar u vozilo i odvoženje iskopanog materijala na deponiju do 2km. dimenzije 0,30x0,30x7,85cm	0,70 m3
38	Ručni iskop u kanalskom otkopu zemljanog materijala III kategorije za temelje samce za stubove nadstrašnice	diminzija 0,60x0,60x0,60x7	1,51 m3
39	Betoniranje temeljne grede i temelja za stubove nadstrašnice betonom MB30.		2,21 m3

40	Šalovanje u dvostranoj oplati stubova nadstrašnice i ugradnja betona MB 30.		1,47 m3
41	Šalovanje u dvostranoj oplati serklaža i horizontalnih i vertikalnih kotala nadstrašnice i ugradnja betona MB 30.	Kotali su širine 30 i debljine 7cm.	0,55 m3
42	Nabavka i ugradnja potrebne armature u temeljne grede, temeljne stope, stubove, serklaž i kotale nadstrašnice.	rebrovana armatura Ø12	50,00 kg
43	Nabavka i ugradnja potrebne armature u temeljne grede, temeljne stope, stubove, serklaž i kotale nadstrašnice.	rebrovana armatura Ø14	210,00 kg
44	Nabavka i ugradnja potrebne armature u temeljne grede, temeljne stope, stubove, serklaž i kotale nadstrašnice.	rebrovana armatura Ø6	45,00 kg
45	Nabavka i ugradnja potrebne armature u temeljne grede, temeljne stope, stubove, serklaž i kotale nadstrašnice.	armaturna mreža tip Q 188	1,00 kom
46	Zidanje zida nadstrešnice betonskim blokovima debljine 20cm u cementnom malteru	debljin zida 20cm visine zida 240cm od temeljne grede.	18,84 m2
47	Malterisanje zida nadstrašnice cementnim malterom-greza sa prethodnim prskanjem istog rijetkim cementnim malterom R=1:1 (špric)		62,40 m2
48	Nabavka jelovih krovnih letava presjeka 7/7cm i ugradnja preko stubova nadstrašnice za koje se pričvršćuje krovni pokrivač.		72,00 m
49	Nabavka i ugradnja trapezastog čeličnog lima, sljemenjaka i vjetar lajsni.		38,40 m2

50	Nabavka i ugradnja OSB tabli d=1,00cm na plafone na novoj nadstrešnici.	Nakon ugradnje tabli iste premazati bezbojnim lakom dva puta.	28,00 m2
51	Zamjena dotrajale elektroinstalacije u cijelom objektu, nabavka i ugradnja nove za potrebe ugradnje klima uređaja u odarske prostorije i priključenje frižidera.	zamjenu glavne razvodne table sa 10 osigurača	1,00 kom
52	Zamjena dotrajale elektroinstalacije u cijelom objektu, nabavka i ugradnja nove za potrebe ugradnje klima uređaja u odarske prostorije i priključenje frižidera	kabal 3x2,5mm	20,00 m
53	Zamjena dotrajale elektroinstalacije u cijelom objektu, nabavka i ugradnja nove za potrebe ugradnje klima uređaja u odarske prostorije i priključenje frižidera.	kabal 3x1,5mm	20,00 m
54	Zamjena dotrajale elektroinstalacije u cijelom objektu, nabavka i ugradnja nove za potrebe ugradnje klima uređaja u odarske prostorije i priključenje frižidera	OG utičnica	2,00 kom
55	Zamjena dotrajale elektroinstalacije u cijelom objektu, nabavka i ugradnja nove za potrebe ugradnje klima uređaja u odarske prostorije i priključenje frižidera.	obična monofazna utičnica	5,00 kom
56	Zamjena dotrajale elektroinstalacije u cijelom objektu, nabavka i ugradnja nove za potrebe ugradnje klima uređaja u odarske prostorije i priključenje frižidera	jednopolni prekidači	3,00 kom

57	Zamjena dotrajale elektroinstalacije u cijelom objektu, nabavka i ugradnja nove za potrebe ugradnje klima uređaja u odarske prostorije i priključenje frižidera	dvopolni prekidači,	2,00 kom
58	Nabavka potrebnog materijala (kutijastih profila 4x3cm i drvenih gredica – letava 6x5cm) za klupe za sjedenje u izgradjenoj nadstrašnici.	Klupe se pričvršćuju i fiksiraju za stubove metalnim tiplovima.	10,50 m
59	Zaštita postojeće lamperije sandolinom u tonu postojeće lamperije.	Premazivanje lamperije izvesti valjkom i četkama u dva sloja.	90,00 m <sup>2</sup>